APJOMU SARAKSTS VIDES OBJEKTIEM

Nr.p.k.	Apraksts	Daudzums	Ilustrācija (tikai informatīva nozīme)	Piezīmes
1.000	Informācijas stends uzstādīšana. Informācijas stends no metāla karkasa, jumtiņš un stenda aizmugure no monolīta polikarbonāta, bronza, 2 mm. Afišu, paziņojumu stiprināšanai paredzēt korķi 5 mm.Iebetonēt betona pamatni statīva konstrukcijas nostiprināšanai.	1 gab.		Pretendents drīkst piedāvāt analogu risinājumu, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju, kas atbilst būvniecības ierosinātāja noteiktajām kvalitātes prasībām.
2.000	Soliņa uzstādīšana .Metāla karkasa soliņš ar skujkoka dēlīšu apdari. Krāsots 2x ar "Rilak tekstur dekor" vai analogs.Soliņa rāmja krāsas tonis RAL 7016 (antracīta pelēks).Dēlīšu krāsu toni saskaņot ar būvniecības ierosinātāju. Iebetonēt betona pamatni soliņa konstrukcijas nostiprināšanai ar vītņstieņiem.	1 kpl.		Pretendents drīkst piedāvāt analogu risinājumu, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju, kas atbilst būvniecības ierosinātāja noteiktajām kvalitātes prasībām.
3.000	Atkritumurnu uzstādīšana Kokmateriāls: skujkoks apstrādāts ar Pinotex (krāsu saskaņot ar ierosinātāju);Urnas konteinera augstums no zemes 19 cm;Konteinera izmēri 37x37x50 cm;Metāla detaļas izgatavotas no kvadrātcaurules 8x4 .Metāla detaļu apdare: karsti cinkots un krāsots.Atkritumu urna ar izņemamu cinkotā skārda spaini. Iebetonēt betona pamatni statīva konstrukcijas nostiprināšanai.	1 gab.		Pretendents drīkst piedāvāt analogu risinājumu, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju, kas atbilst būvniecības ierosinātāja noteiktajām kvalitātes prasībām.

PRINCIPIĀLĀ SHĒMA VIDES OBJEKTU KONSTRUKCIJAS STIPRINĀŠANAI PIE BETONA PAMATNES
1:10



SEGAS TIPI UN KONSTRUKCIJAS

segas tips	segas konstrukcija	segas kārtas	daudzums, m2
1. tips zālājs		Segas konstrukcija apzaļumotām platībām 1. Augu zeme apsēta ar zāles sēklām, h=10 cm 2. Esoša grunts vai uzbēruma grunts	Precizēt būvniecības gaitā!

Būvprojekta Izstrādātājs:
SIA "SNIOM",
reģ. Nr. 45403056312,
būvk. reģ. Nr. 15645,
"Briljanti", Salas pag., Salas nov., LV-5230,
Tālr. +371 26435943,
info@moins.lv

GP daļas Izstrādātājs:
izstrādātājs, SIA "SNIOM"
reģ.nr., 45403056312
adrese, "Briljanti", Salas pag., Salas nov., LV-5230
kontaktinformācija, +371 29 482 217,
info@moins.lv

Projekta vadītājs:	*AINĀRS CIKANOVIČS*	
GP Daļas vadītājs:	*AINĀRS CIKANOVIČS*	
Izstrādātājs:	*AINĀRS CIKANOVIČS*	

Objekta nosaukums, adrese:
Teritorijas labiekārtošana, "Sēlpils kapi", Sēlpils pag., Salas novads

"SĒLPILS KAPI", SĒLPILS PAGASTS, SALAS NOVADS, LV-5232

Būvniecības ierosinātājs:
SALAS NOVADA PAŠVALDĪBA,
REĢ. NR. 90000045372,
SUSĒJAS IELA 9, SALA, SALAS NOVADS, LV-5230

Rasējuma lapas nosaukums:
1. *VIDES OBJEKTI*
2. *SHEMATISKIE RISINĀJUMI*
3. *ZĀLĀJA SEGAS SHEMATISKAIS RISINĀJUMS*

Pasūtījuma/Arhīva reģ.Nr.: 20/04/2021 A/GK-024	**Daļa:** GP
Datums: *20.04.2021.*	**Rasējuma marka / Nr.:** ***GP-2***
Mērogs: *1 : 100*	**Stadija:** ***PR***