

	Iekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums	Mērvien.	Daudzums
1	2.	4	5
Apgaismojuma tīkli, darbu daudzumi			
1	Kabeļa gala apdares montāža	kompl.	96
2	Sadalnes SP-7 montāža	gab.	4
3	Sadalnes montāža apla pieslēgumam	gab.	2
4	Prožektoru montāža Baznīcas apgaismojumam	gab.	4
5	Pamata ar blīvi uzstādīšana un montāža apgaismojuma balstam L-8	gab.	12
6	Pamata ar blīvi uzstādīšana un montāža gājēju pārejas apgaismojuma balstam L-6	gab.	10
7	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam	gab.	6
8	Bedres rakšana un aizbēršana apg. atjaunotiem balstiem	gab.	18
9	Esošo balstu atjaunošana tumši pelēkā krāsā, remonts, (toni nosaka pilsētas arhitekta un māksliniece)	gab.	18
10	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam L-8	gab.	12
11	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam L-6	gab.	10
12	Tranšējas rakšana uz aizbēršanu ar blīvēšanu 1 kabelim	m	1200
13	Automāta montāža	gab.	29
14	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m	320
15	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	1200
16	Kabeļa noseģšana ar smilti (1 kabelis)	m	1200
17	Zemējuma kontūra pretestības mērīšana	gab.	29
18	ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma montāža	gab.	29
19	Asfaltseguma atjaunošana	m2	120
Apgaismojuma tīkli, materiālu specifikācija			
1	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J 5x35	m	1470
2	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J 5x16	m	300
3	Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J 4x16	m	100
4	Kabelis ar Cu dzīslām PPJ 3x2,5	m	250
5	Kabeļa gala apdare SEH 3 16-50	kompl.	96
6	Signāllenta "Uzmanību kabelis"	m	1200
7	Kabeļu aizsardzības caurule (Lokana) Ø 40	m	220
8	Kabeļu aizsardzības caurule (Lokana) PE Ø 110	m	250
9	0,4 kV kabeļu komutācijas sadalne (cinkota) SP-7	gab.	4
10	Apgaismojuma balsts (cinkots konisks), Hst=8 m	gab.	12
11	Apgaismojuma balsts "gājēju pāreja" L-veida	kompl.	10
12	Apg. balsta konsole (vienžuburu), H=2, L=1.5 m	gab.	12
13	Apgaismojuma balsta betona pamatne(h-8m)	gab.	22
14	Apgaismojuma pamatne esošam balstam	gab.	18
15	Apg. balsta betona pamatne	gab.	12
16	Sadalnes SP-7	gab.	4
17	Sadalnes apla pieslēgumam LUKS-1	gab.	2
18	Baznīcas apgaismojuma prožektors TORO 100W IP65	gab.	4
19	GaismeklisSGP340 PC 1xSON-TTP150W TP P3X	gab.	12
20	Gaismeklis Calypso Zebra 250W MH/1451 (balts) ar sp.	gab.	10
21	Automātslēdzis 1f. 230 V	gab.	23
22	Automātslēdzis 3f. 400 V	gab.	6
23	Celtniecības smiltis	m3	10
24	Vertikālais zemētājs (cinkots tērauds)	gab.	44
25	Horizontālais zemētājs (cinkotā tērauds)	m	200
26	Zemētāju savienojuma spaiļes	gab.	44
27	Asfaltsegums	m2	120
28	Šķembas	m3	5

Sastādīja: J.Andžāns
Pārbaudīja: M.Liepiņš