

Projekta nosaukums	Vienības ielas rekonstrukcija (no tilta līdz darudzības alejai), Jēkabpili	Pasūtījums
Objekta nosaukums		WBS Nr.
Veicamie darbi	SIA Lattelecom tīklu rekonstrukcija	Tāme Nr.
Tāmi sastādīja		

POZ. Nr.	DARBU VEIDS	MĒRVIEN.	DAUDZUMS
KABEĻU IEGULDĪŠANAS DARBI			
		CS el tame2011	
1	Kabeļu ieguldīšana kab. kan., tilpums līdz 100x2 (ieskaitot)	km	10.52
2	Kabeļu ieguldīšana kab.kan., tilpums līdz 600x2 (ieskaitot)	km	4.92
KABEĻA MONTĀŽAS DARBI			
	Kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā izmantojot 1 pāra savienotājus		
3	Kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 10x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus izmantojot 1 pāra savienotājus	uzmava	11
4	Kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 20x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus izmantojot 1 pāra savienotājus	uzmava	2
5	Kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 30x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus izmantojot 1 pāra savienotājus	uzmava	6
6	Kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 50x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus izmantojot 1 pāra savienotājus	uzmava	3
	Kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā izmantojot 10x2 vai 25x2 savienošanas moduli		
7	Kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 100x2, izmantojot 10x2 vai 25x2 savienošanas moduli, ieskaitot kabeļu atzarojumus	uzmava	8
8	Kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 200x2, izmantojot 10x2 vai 25x2 savienošanas moduli, ieskaitot kabeļu atzarojumus	uzmava	11
9	Kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 300x2, izmantojot 10x2 vai 25x2 savienošanas moduli, ieskaitot kabeļu atzarojumus	uzmava	6
10	Kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 400x2, izmantojot 10x2 vai 25x2 savienošanas moduli, ieskaitot kabeļu atzarojumus	uzmava	2
UZMAVU MONTĀŽA			
	Korpusu montāža		
11	Kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2, (ieskaitot) kabeļu skaits virs 2 kabeļiem	uzmava	30
12	Kabeļu uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu virs 100x2, kabeļu skaits līdz 3 kabeļiem	uzmava	19
SADALES SKAPJU UN SADALES KASTĪŠU UZSTĀDĪŠANA			
	Kabeļu montāža		
13	Kabeļa ieguldīšana kabeļu šaftā pa metālkonstrukcijām no 2,5 līdz 6 m augstumā, tilpums līdz 100x2	10 m	96
14	Kabeļu montāža sadales skapjos un krosos, ieskaitot moduļu uzstādīšanu (vecs skapis; jauni kabeļi, vai skapju pārslēgšana, krosu sablīvēšana)	100 pāri	3.3
DAŽĀDI DARBI			
	Kabeļu remonts, marķēšana		
15	Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām	100 pāri	22.7
KROSĒJUMI			
	Krosējumi krosos, skapjos		
17	Krosējumi eošos sadales skapjos, jauniem kabeļiem un pie skapju pārceļšanas	10 gab.	33
KABEĻU KANALIZĀCIJA.			

POZ. Nr.	DARBU VEIDS	MĒRVIEN.	DAUDZUMS
18	Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m	m	373.7
19	Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.8m	m	483.5
20	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā	100m	51.57
	<b>Darbu komplekss kabeļu aku uzstādīšanai.</b>		
21	Kabeļu akas KKC4 uzstādīšana	gab.	4
22	Kabeļu akas KKC3 uzstādīšana	gab.	4
23	Kabeļu akas KKC5 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas	gab.	1
24	Kabeļu akas KKC4 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas	gab.	1
25	Kabeļu akas KKC3 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas	gab.	1
26	Kabeļu akas PEH uzstādīšana uz esošās kanalizācijas	gab.	1
	<b>Akas rekonstrukcija - 1/2 akas uzstādīšana.</b>		
27	Akas rekonstrukcija - 1/2 akas uzstādīšana, KKC4 - DEMONTĀŽA	gab.	7
28	Akas vāka līmeņa pacelšana	aka	2
	<b>Bojājumu novēršana kabeļu kanalizācijā</b>		
29	Kabeļu kanalizācijas atjaunošana ar šķēlām caurulēm, ja cauruļu skaits blokā: 3 - 6	kan/m	1085
	<b>OPTISKĀ KABEĻA IEGULDĪŠANAS UN MONTĀŽAS DARBI</b>		
	<b>Optisko kabeļu ieguldīšana</b>		
30	Optiskā kabeļa ieguldīšana kabeļu kanalizācijā	km	12.79
	<b>Uzmavas sagatavošana</b>		
31	Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (XOK tipa uzmava)	uzmava	8
32	Uzmavas izcelšana kabeļu pievienošanai, šķiedru pārmetināšanai	uzmava	8
33	Jauna 48F, 96F optiskā kabeļa pievienošana esošajai uzmavai	kabelis	6
34	Jauna 12F, 24F optiskā kabeļa pievienošana esošajai uzmavai	kabelis	10
35	Optiskā kabeļa ar šķiedru skaitu līdz 24F (ieskaitot) cilpas iestrādāšana uzmavā	cilpa	2
	<b>Optisko šķiedru metināšana</b>		
36	Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis)	metinājums	634
37	Optisko šķiedru pārmetināšana esošā uzmavā vai uzmavu skāpī	metinājums	1184
	<b>Mērījumi un dokumentācija</b>		
38	Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi	šķiedra	616
39	Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi, ja mērījumu skaits vienā kabeļa līnijā ir lielāks par 48 (ieskaitot)	šķiedra	96
40	Optiskā kabeļa līnijas pases korekcija pēc atzarojuma izbūves	dok.pakete	12

Sastādīja:

I.Aleksāne