


Kontrolmērpunkti uz gāzesvada un apvalkcaurulēm

Nr. p.k.	NOSAUKUMS	APZĪMĒJUMS	MĒRVIENTĪBA	SKAITS	PIEZĪMES
1.	Kontrolmērpunkta kontakta letālais uzstādīšana kapē ar pieelīgumu pie apvalkcaurules un gāzesvada	PGV-2.7.1 PGV-2.4 (Izziņas)	gab.	9	KMP-(1-6) KMP-(10-11) KMP-(7;9)
2.	Kontrolmērpunkta kontakta letālais uzstādīšana kapē ar pieelīgumu	PGV-1.7.6	k-ts	1	KMP-8
3.	Kabeļa 0,6/1kW Cu šķ.gr. (2x2,5)mm² kontrolmērpunktu kontrolkabeļiem	NYJ-J	m	150	
4.	Kontakplate un stiprinājuma stūrenis	PGV-1.7.3 PGV-1.7.4 (korģēts)	k-ts	11	
5.	Cu kabeļa šķ.gr. (2x2,5)mm² galu apdare		gab.	84	
6.	Kabeļu kurpe Cu kabelim šķ.gr. (2x2,5)mm²		gab.	84	Abas dzīslas kopā
7.	Kabeļa savienojums ar tērauda cauruļvadu	PGV-1.7.2 (Izziņas)	gab.	42	vai "Pin Brazing"
8.	Kabeļu kontaktvietas uz tērauda cauruļvada ar PE izolāciju izolēšana	Kabulen B80-C Kebutyl-K-III Kebutyl-mastika	k-ta/m²	42/1.68	"Kebu" Vācija vai analogs
9.	PVH caurule kabeļu aizsardzībai (kabeļu stāvvada kontrolmērpunktā)	DVK-110	m	11	"Arot"
10.	Vara-eiļlāta mērelektroda uzstādīšana pie gāzesvada (KMP-1;4;5;8;9;11)	MS-2	k-ts	6	"RELEISTA" Lietuva
11.	Kapes D310mm uzstādīšana zāļajā zonā	PGV-2.8.1.	gab	4	
12.	Betona gredzens		gab	5	
13.	Kapes D310mm uzstādīšana bruņakmeņu brauktuvē	PGV-2.8.3.	gab	1	
14.	Peldošās kapes D380mm uzstādīšana	PGV-2.8.4.	gab	1	

6. Shēma izpildīta bez mēroga.

Norādes:

1. Materiālu specifikācija uzrādīto firmu izstrādājumi ir rekomendējoši, to vietā var pielietot citu firmu izstrādājumus.
2. Kabeļu šķērsgriezumi var būt lielāki par projektā uzrādītiem.
Kabeļu ar vara dzīslām nomaiņa pret kabeļiem ar alumīnija dzīslām nav pieļaujama.
Pielietot tikai kabeļus, kas paredzēti gaidīšanai zemē (ar dubulto izolāciju).
3. Kontrolmērpunktu uzstādīšanu jāveic vienlaicīgi ar gāzesvada montāžas darbiem.

					3.
					2.
					1.
Projektdatums	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.
Pasūtītājs:  ERAF <small>EIROPAS REĢIONĀLĀS ATĪSTĪBAS FONDS</small>		 Jēkabpils pilsētas pašvaldība 		Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, Latvija Tālrunis: 65207318, www.jekabpils.lv	
Atbildīgais projektdatums: JL ICP CEĻUPROJEKTS			AS "Ceļuprojekts" Reģistrācijas Nr. 40003028637 Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R		Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024, Tālrunis: 67840580, Fakss: 67840581, www.celuprojekts.lv
Projektdatums: SIA "INNATS"			SIA "INNATS" Reģistrācijas Nr. 40003473029 Būvkomersanta reģ. Nr.1604-R		Kr.Barona 111-6, Rīga, LV-1012 Tālrunis: 29641507 www.innats.lv
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekts: Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai), Jēkabpilī	Pasūtītāja Nr. 2011/32/ERAF JPP
Būvprojekta vad.	I.Jakimoviča		04.06.2012.		Arhīva Nr. D-3219
Pārbaudītāja	I. Semjonova		04.06.2012.		Rasējuma Nr. GAT-10
Izstrādātāja	I.Jakimoviča		04.06.2012.	Būvprojekta daļa: Gāzes apgādes ārējā tīkls	Stādītāja Rasējuma marka Lapa /Lapas
				Rasējums: Materiālu specifikācija un darbu apjomi. Kontrolmērpunkti.	TP GAT 10/10
Mērogs B/M					