

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
Zemsprieguma kabeļa līnija			
Darbu daudzumi			
01-010	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam	gab.	10
01-019	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei)	m	400
01-020	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 2 kabeļiem (2 caurulēm)	m	120
01-022	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 4 kabeļiem (4 caurulēm)	m	105
01-026	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m	421
01-029	Tranšējas gultnes sagatavošana ar smiltis pievešanu 1 kabelim	m	400
01-039	Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis)	m	400
01-047	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	625
01-048	Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana	gab.	8
02-010	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ieguldīšana gatavā tranšējā	m	75
02-011	ZS kabeļa 50-150 mm ² ieguldīšana gatavā tranšējā	m	280
02-012	ZS kabeļa 185 mm ² un lielāka ieguldīšana gatavā tranšējā	m	270
02-013	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana caurulē	m	13
02-014	ZS kabeļa 50-150 mm ² ievēršana caurulē	m	119
02-015	ZS kabeļa 185 mm ² un lielāka ievēršana caurulē	m	96
02-041	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare	gab.	10
02-042	ZS sausā kabeļa 50-150 mm ² gala apdare	gab.	16
02-043	ZS sausā kabeļa 185 mm ² un lielāka gala apdare	gab.	6
02-037	ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei	gab.	72
02-023	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm ² montāža pa koka balstu	m	48
02-035	ZS kabeļa mehāniskās aizsardzības montāža (balsts, siena)	m	6
02-036	ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai	gab.	24
02-038	ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei	gab.	44
02-040	ZS kabeļa dzīslu pievienošana TP	gab.	12
06-014	Sadalnes uzstādīšana ar svaru lielāku par 70 kg	gab.	3
06-020	ZS drošinātāja uzstādīšana	gab.	12
06-017	Automāta montāža 3 fāzu	gab.	7
11-011	Trases nospraušana	m	625
08-019	ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma montāža	gab.	8
08-016	ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma pretestības mērīšana	gab.	8
02-026	Kabeļa mērīšana ar paaugstinātu spriegumu	gab.	25
09-010	Vieglais transports	km	
09-012	Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t	t/km	
09-013	Mehānismu izmaksas	st.	
11-012	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	625
11-014	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1
11-015	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba	objekts	1
11-017	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1
11-018	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	1
Demontāžas darbu daudzumi			
06-028	Sadalnes demontāža ar svaru līdz 70 kg	gab.	1
06-033	1 fāzu skaitītāja noņemšana	gab.	1
Materiālu specifikācija			
1	Kabelis AXMK 4x240	m	335
2	Kabelis AXMK 4x150	m	300
3	Kabelis AXMK 4x70	m	145
4	Kabelis AXMK 4x35	m	77
5	Kabelis AXMK 4x16	m	83
6	KS-4A	kompl.	3

7	UAKS-2-3(16-32)	kompl.	3
8	LUKS-2	kompl.	4
9	E-N-LU-3(16-63) T35-35	kompl.	4
10	E-N-LU-3(16-63) T70-35	kompl.	1
11	Pamatne SKP-4	kompl.	4
12	Pamatne P	kompl.	1
13	Aizssargcaurule AROT DVK-75	m	4
14	Aizssargcaurule AROT DVK-110	m	417
15	0,4 kV brīdinājuma lenta	m	625
16	Al kabeļa gala apdares EPTK0015	kompl.	10
17	Al kabeļa gala apdares EPTK0031	kompl.	10
18	Al kabeļa gala apdares EPTK0063	kompl.	12
19	Kabeļa apzīmējuma trases piķeti	gab.	8
20	Zemējuma spaile	gab.	8
21	Vertikālais zemētājs (cinkots tērauds L=1,5m) Ø-16	gab.	8
22	Horizontālais zemētājs (cinkots tērauds) Ø-8	m	25
23	Automātslēdzis	gab.	7
24	Drošinātājs	gab.	12
25	Kabeļu aizsardzības (H=2,5m)	gab.	6
26	Distances naglas	gab.	30
27	Keramzīts	m3	0.2
28	Celtniecības smiltis	m3	5
29	Skavas kabeļa stiprināšanai pa balstu	gab.	30
Zemsprieguma gaisvadu līnija			
Darbu daudzumi			
04-011	ZS koka A-veida balsta montāža	gab.	4
04-012	ZS koka 3-kāja balsta montāža	gab.	1
04-017	ZS koka balstam atgāžņa montāža	gab.	1
04-032	ZS izolatora ar kāsi montāža	gab.	48
04-040	ZS kailvada gala sējuma montāža	gab.	48
04-058	Balsta cepurītes montāža, nomaiņa vai taisnošana	gab.	6
04-059	Balsta numerācija, zīmju uzlikšana	balsts	6
04-060	Savienojuma, nozares spaiļes uzlikšana montāža	gab.	48
08-019	ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma montāža	gab.	6
09-018	Balstu izvadāšana trasē	gab.	12
04-064	Pārsprieguma novadītāja montāža balstā	gab.	18
09-010	Vieglais transports	km	
09-012	Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t	t/km	
09-013	Mehānismu izmaksas	st.	
11-015	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba	objekts	1
11-017	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1
11-018	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	1
Demontāžas darbi			
04-072	ZS starpbalsta demontāža ar pāli	gab.	4
04-073	ZS koka A-veida balsta demontāža ar pāli	gab.	9
04-074	ZS koka 3-kāja balsta demontāža ar pāli	gab.	2
04-091	ZS kailvada demontāža	km.l.v.	2.4
04-092	ZS pārejas demontāža	m	210
04-095	Pievada no balsta līdz ēkai ar AMKA piekarkabeli demontāža	1 pievads	3
04-086	ZS izolatora ar kāsi demontāža	gab.	116
09-015	Demontēto balstu, dzelzsbetona pastabu savākšana trasē	t	7
09-016	Demontēto balstu, dzelzsbetona pastabu savākšana trasē	gab.	56

Materiālu specifikācija			
1	Koka balsts imprignēts 10 m	gab.	9
2	Koka balsts imprignēts 12 m	gab.	3
3	Tapizolators TF-2001	gab.	24
4	Gala spaile	gab.	48
5	Balstu cepures D-160	gab.	6
6	Savienotājspaide SL*, ENSTO	gab.	12
7	Zemsprieguma kāsis ZK-22, JAUDA	gab.	48
8	Uzgalis U 22, Polimērs	gab.	48
9	Stabu savilce HOL-1 l=400, JAUDA	gab.	10
10	Izlādnis GXO 066/5 vai analogu	gab.	18
11	Zemējumam vads A-35	m	48
12	Zemējuma spaile	gab.	6
13	Vertikālais zemētājs (cinkots tērauds L=1,5m) Ø-16	gab.	6
14	Horizontālais zemētājs (cinkots tērauds) Ø-8	m	18

Kurzemes ielas rekonstrukcija
Jēkabpilī