

**Būvdarbu apjomu saraksts**  
 Labiekārtošana  
 (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums : **Daugavas krasta labiekārtošana īpašumā "Plostnieku akmens"**  
 Būves nosaukums : **Daugavas krasta labiekārtošana īpašumā "Plostnieku akmens"**  
 Objekta adrese : **"Plostnieku akmens", Dunavas pag., Jēkabpils novads**  
 Pasūtījuma Nr. :

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz TS-L daļas rasējumiem.

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
<b>1-1</b>	<b>Sagatavošanas darbi</b>		
1-1-1	Uzmērīšana un nospraušana	kpl	1,00
<b>1-2</b>	<b>Zemes darbi</b>		
1-2-2	Augu zemes noņemšana, Hvid=20cm, un pārvietošana 10m attālumā	m <sup>3</sup>	6,00
1-2-3	Reljefa planēšana, veidojot horizontālu plakni	m <sup>3</sup>	8,00
<b>1-3</b>	<b>Labiekārtojums</b>		
1-3-4	Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot noņemto augu zemi (h=10cm) apsētu ar zālāja sēklām ieskaitot veltņošanu, t.sk. Darba zonas sakārtošana zem zālāja seguma	m <sup>2</sup>	28,00
1-3-5	Stabveida pamatu bedru rakšana (urbšana) ar rokām, veidņu montāža Ø160mm, 12 gb	gb.	12,00
1-3-6	Stabveida pamatu betonēšana Ø160mm, 12 gb.izmantojot roku darbu (betons C25/30, betonēšanas palīgmateriāli)	m <sup>3</sup>	0,18
1-3-7	Lapenes uzstādīšana (iepriekš izgatavota lapene 3,0x4,0m ar grīdu, ar galdū un diviem soliem, ar bitumena šindeļu jumta segumu)	kpl	1,00
1-3-8	Hibrīdapgaismojuma laternas piegāde, uzstādīšana	kpl	1,00
1-3-9	Hibrīdapgaismojuma laterna (masts 8m ar pamatni; vēja ģenerators 400W; solārais panelis 350-370W; paneļa stiprinājumi; solārais kontrolieris; akumulators 12V, 230Ah- 2gab; solārais kabelis 6mm; solārie DC automātslēdži 12A- 2gb.; akumulatoru kārba IP 65; LED gaismeklis 50W, 24VDC; hibrīda kontrolieris	kpl	1,00
1-3-10	Esošā labiekārtojuma objekta -puķu laivas pārvietošana	gb.	1,00
	<b>Kopā</b>		

Sastādīja \_\_\_\_\_ Uldis Daugulis 10.08.2021.  
 (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Pārbaudīja \_\_\_\_\_ Juris Moris 10.08.2021.  
 (paraksts un tā atšifrējums,datums)

Sertifikāta Nr. 1-00388